

数量総括表

路線名：新蔵鹿島線

工種	名称	規格	計 算 式	数 量	積算値	単位	備 考
道路土工	BH掘削積込	レキ質土	As殻控除 交差点部 811.6 - 847.6 * 0.05 + 65.6	834.8	830	m ³	土坪表,図面2
	残土処理	DT=10t L=3.7km	834.8	834.8	830	m ³	"
	整地		834.8	834.8	830	m ³	"
地盤改良工	路床置換工	シラス 35cm	785.4	785.4	785	m ²	土坪表
	"	砂 15cm	680.2	680.2	680	m ²	"
舗装工	表層	密粒アスコン t=5cm	845.4	845.4	845	m ²	土坪表
	"	密粒,タックコート t=5cm	177.8	177.8	178	m ²	図面2
	中間層	粗粒,タックコート t=5cm	177.8	177.8	178	m ²	"
	基層	粗粒,プライムコート t=5cm	177.8	177.8	178	m ²	"
	上層路盤工	粒調碎石 t=15cm	785.4 + 170.5	955.9	956	m ²	土坪表,図面2
	下層路盤工	切込碎石 t=15cm	785.4 + 170.5	955.9	956	m ²	"
	下層路盤工	シラス t=20cm	785.4	785.4	785	m ²	土坪表
道路付属施設工	区画線工	外側線 W=0.15m	120.0 * 2.0 + 51.9	291.9	290	m	図面1、3
	"	破線	120.0 / 2.0 + 10.0	70.0	70	m	"
	"	停止線 W=0.45m	5.8	5.8	6	m	"
	"	記号 W=0.15m換算	38.60	38.6	39	m	"

数 量 総 括 表

路線名：新蔵鹿島線

工 種	名 称	規 格	計 算 式	数 量	積算値	単位	備 考
構造物撤去工	舗装版切断工	アスファルト	交差点部 7.00 + 7.15 + 20.70	34.9	35	m	図面1～3
	舗装版破碎工	アスファルト	交差点部 847.6 + 153.1	1,000.7	1,000	㎡	土坪表,図面3
	舗装殻運搬処分	DT=10t L=4.9km	交差点部 847.6 * 0.05 + 7.7	50.1	50	㎡	計算式
	Co構造物取壊し	有筋コンクリート	4.9	4.9	5	㎡	図面3
	舗装殻運搬処分	DT=10t L=8.0km	4.9	4.9	5	㎡	"
安全費	交通誘導員	3人配置	4.0	4.0	4	日	交差点部のみ 算定表