

数量総括表

路線名：原高牟礼線

工種	名称	規格	計 算 式	数 量	積算値	単位	備 考
道路土工	片切掘削	軟岩	152.5	152.5	150	m ³	土坪表
	"	土砂	942.1	942.1	940	m ³	"
	法面整形	切土部 土砂	546.0	546.0	550	m ²	"
	積込	ルーズ	152.5 + 942.1	1,094.6	1,100	m ³	計算式
	土砂等運搬処分	DT=10t L=17.5km	1,094.6	1,094.6	1,100	m ³	"
法面工	植生工	植生マット 肥料袋付	329.8	329.8	330	m ²	土坪表
道路付属物 設置工	境界杭設置	根巻基礎なし	12.0	12.0	12	本	図面7
準備費	伐木 現場傾斜度30度以上	針葉樹 直径8超10未満	1.0	1.0	1	本	集計表
	"	"	直径10以上20未満	53.0	53.0	53	"
	"	"	直径20以上30未満	89.0	89.0	89	"
	"	"	直径30以上40未満	48.0	48.0	48	"
	"	広葉樹等天然生林 直径8超10未満	13.0	13.0	13	"	
	"	"	直径10以上20未満	47.0	47.0	47	"
	"	"	直径20以上30未満	4.0	4.0	4	"
	"	"	直径40以上50未満	1.0	1.0	1	"
	集積積込	機械施工	882.8 + 524.7 + 351.50	1,759.0	1,800	m ²	図7
	木くず等運搬	DT=10t L=9.4km	82.1 / 4.0	20.5	21	台	集計表
	産廃処理費	木くず等	82.1	82.1	82	t	"

数 量 総 括 表

路線名：原高牟礼線

工 種	名 称	規 格	計 算 式	数 量	積算値	単位	備 考
準備費	トラッククレーン賃料	4.9t吊	1,759.0 / 433	4.1	5	日	伐木密433㎡/日
	高所作業車運転費	作業高16m	1,759.0 / 433	4.1	5	日	伐木密433㎡/日
	有価処分運搬 杉・桧	DT=10t L=28.5km	135.3 / 4.0	33.8	34	台	集計表
	有価処分	杉・桧	135.30	135.3	135	t	"
	有価処分運搬 広葉樹等天然生林	DT=10t L=27.2km	11.2 / 4.0	2.8	3	台	"
	有価処分	広葉樹等天然生林	11.2	11.2	11	t	"