

数量総括表

工事名: 鹿島掛腰線舗装工事

工種	名称	規格	計 算 式	数 量	積算値	単位	備 考
道路土工	掘削		237.0 - 984.7 * 0.05	187.8	190	m ²	土量計算書
	残土処理	DT=10t L=5.1km	187.8	187.8	190	m ²	計算式
舗装工	上層路盤工	粒調碎石40 t=15cm	990.0 + 18.0 + 18.0	1,026.0	1,030	m ²	土量計算書、図面1
	表層工	再生密粒度As(13) t=5cm	990.0 + 18.0 + 18.0	1,026.0	1,030	m ²	〃
	取付舗装	再生密粒度As(13) t=4cm	16.8 + 18.5 + 19.0 + 15.2	69.5	70	m ²	図面1
道路付属施設工	路肩コンクリート	W=30cm t=15cm	394.0	394.0	394	m	図面1、5
	張コンクリート	t=7cm	173.1	173.1	173	m ²	〃
構造物撤去工	舗装版切断	As t=15cm以下	35.3	35.3	35	m	図面6
	舗装版破碎工	BH=0.8m ³ As t=15cm以下	1,101.9	1,101.9	1,100	m ²	土量計算書、図面6
	アスファルト殻運搬	L=4.6km	54.4	54.4	54	m ³	図面6
	アスファルト殻処分		54.4	54.4	54	m ³	〃
雑工	舗装補修工		1.0	1.0	1	式	図面1